

MAISON MEDICALE - 8 rue du moulin de l'Epine 45 170 CHILLEURS AUX BOIS

Bordereau à remplir OBLIGATOIREMENT même en présence d'un devis					
Les quantités estimées n'ont pas de valeur contractuelle.					
MAÇONNERIE - BETON ARME		Visite préalable obligatoire			
Désignation	unité	Qté	Prix unitaire HT	Montant HT	Remarque
Installation chantier					
Démolition clôture pour création accès chantier	Forfait	1,00			
Portail et signalisation	Forfait	1,00			
Base vie	Forfait	1,00			
Raccordement EU-EV	Forfait	1,00			
Raccordement AEP	Forfait	1,00			
Raccordement électricité	Forfait	1,00			
Grilles de chantier et signalisation	ml	100			
Gestion compte pro rata	Forfait	1,00			
Etudes structures					
Etudes structures par BET	Forfait	1,00			
Implantation					
Géomètre à la charge du présent lot	Forfait	1,00			
Démolition escalier béton					
Condamnation porte et signalisation	Forfait	1,00			
Démolition de 3 marches BA	Forfait	1,00			
Enlèvement et mise en décharge	Forfait	1,00			
Reprises sur existant	Forfait	1,00			
Fondations (*)					
Terrassement en rigoles jusqu'à -2,40m/TN	m ³	174,56			Brut sans foisonnement
Coulage immédiat de gros béton	m ³	52,37			
Armatures	ml	87,28			
Fondations	m ³	15,71			0,60x0,3m
Soubassement					
Maçonnerie adaptée	m ²	174,56			
Chainages verticaux	ml	24,00			
Linteaux pour passage VS	ml	4,00			4 x 1m de passage
Enduit d'étanchéité	m ²	130,92			
Ventilation VS	unité	10,00			À définir
Remblais	m ³	58,19			1/3 des déblais
Enlèvement mise en décharge terres	m ³	116,37			2/3 des déblais
Cour anglaise - Accès VS					
Terrassement	m ³	1,00			
Fondations BA	ml	3,00			
Soubassement	m ³	3,00			
Étanchéité	m ²	3,00			
Grille caillebotis	m ²	1,00			
Cadenas inox	unité	1,00			

<i>Variante préfabriquée</i>					
Plancher bas					
Poutrelles BA	m ²	171,50			
Hourdis polystyrène à languette UP 19	m ²	171,50			
Rupteurs thermiques périphériques	ml	63,32			
Rupteurs thermiques refends	ml	52,32			
Passage réseaux étanché à l'air	unité	5,00			
Armatures métalliques	m ²	171,50			
Réservation pour seuils PMR	ml	3,00			
Dalle béton	m ²	171,50			
Façades					
Échafaudage	m ²	172,00			
Maçonnerie de parpaings creux 20cm	m ²	172,00			Vide pour plein
Armatures verticales et horizontales	ml	22,40			À définir
linteaux	ml	17,40			Longueur de passage libre
chainages	ml	61,32			
Seuils et appuis					
Seuils PMR	ml	3,00			
Appuis menuiseries	ml	16,50			
Murs de refends					
Échafaudage	m ²	34,00			
Maçonnerie de parpaings creux 15cm	m ²	34,00			Vide pour plein
Armatures verticales et horizontales	ml	10,00			
linteaux	ml	1,80			Longueur de passage libre
chainages	ml	16,64			
Rampe extérieure PMR 5%					
Terrassement	m ³	27,44			
Fondations pour murets	ml	18,00			
Murets en maçonnerie de parpaing 20cm	m ²	36,00			
Géotextile	m ²	18,29			
Remblai adapté et compacté	m ³	40,00			
Polyane	m ²	18,29			
Dallage béton finition antidérapante	m ²	18,29			
Palier + escalier accès personnel					
Terrassement	m ³	3,38			
Fondations pour murets	ml	3,00			
Murets en maçonnerie de parpaing 20cm	m ²	3,00			
2 marches	Forfait	1,00			
Palier BA	m ²	2,25			
			Sous total mission de base		
(*) Variante fondations					
Puits de fondations	unité	16,00			

<i>Plots de fondations</i>	unité	16,00			A définir par études entreprise
<i>Longrines BA préfabriquées</i>	ml	58,04			
<i>Clavetage</i>	Forfait	1,00			
	Sous total variante				