

MAISON MEDICALE - 8 rue du moulin de l'Epine 45 170 CHILLEURS AUX BOIS

Bordereau à remplir OBLIGATOIREMENT même en présence d'un devis					
Les quantités estimées n'ont pas de valeur contractuelle.					
PLATRERIE - MENUISERIES INTERIEURES - SIGNALETIQUE		Visite préalable obligatoire			
Désignation	unité	Qté	Prix unitaire HT	Montant HT	Remarque
Doublage façade					
Étanchéité à l'air	m ²	60,80			Vide pour plein
Coupure de capillarité	ml	48,82			
Ossature métallique	m ²	60,80			
Isolation 120mm 0,035 R ≥ 4,75	m ²	60,80			
Plaque de plâtre BA13	m ²	60,80			
Doublage refends					
Coupure de capillarité	ml	23,94			
Ossature métallique	m ²	60,33			
Isolation 120mm 0,035 R ≥ 4,75	m ²	60,33			
Plaque de plâtre BA13	m ²	60,33			
Plus value hydrofuge	m ²	21,58			
Cloisons 120mm à montants alternés					
Coupure de capillarité	ml	29,95			Vide pour plein
Bande acoustique	ml	29,95			
Ossature alternée	m ²	74,88			
Isolation 70mm 0,038	m ²	74,88			
2 plaques de plâtres par face	m ²	74,88			
Plus value hydrofuge	m ²	40,80			
Isolation combles perdus					
Frein vapeur	m ²	144,66			
Isolation 300 soufflée R ≥ 8,57	m ²	144,66			
Collerettes d'étanchéité pour traversée de réseaux					
Plafonds démontables					
Ossature	m ²	144,66			
Isolation 100mm 0,038	m ²	144,66			
Dalles de plafond simples	m ²	108,49			
Dalles de plafond acoustiques sur 25% de la surface	m ²	36,16			
Plafond démontable					
Ossature	m ²	6,89			
Isolation 100mm 0,038	m ²	6,89			
Plaque de plâtre BA13	m ²	6,89			
Porte communication coupe feu 1/2h (x2)					
Porte 900x2100mm	Unité	1,00			
Serrure sur plaque	Unité	1,00			
Ferme porte	Unité	1,00			
Pose	forfait	1,00			

Porte de communication (x6)					
Porte 900x2100mm	Unité	1,00			
Serrure sur plaque	Unité	1,00			
Pose	forfait	1,00			
Signalétique					
Local technique	Unité	1,00			Voir descriptif complet
Porte étiquettes bureau	Unité	4,00			
WC PMR	Unité	1,00			
Local personnel	Unité	1,00			
Couloir de liaison	Unité	1,00			
	TOTAL				