

MAISON MEDICALE - 8 rue du moulin de l'Epine 45 170 CHILLEURS AUX BOIS

Bordereau à remplir OBLIGATOIREMENT même en présence d'un devis					
Les quantités estimées n'ont pas de valeur contractuelle.					
TERRASSEMENT - VOIRIE - RESEAUX DIVERS PAYSAGE		Visite préalable obligatoire			
Désignation	unité	Qté	Prix unitaire HT	Montant HT	Remarque
TRAVAUX PREPARATOIRES					
Repérage et mise en sécurité des réseaux	Forfait	1,00			
Démolition éclairage extérieur	Forfait	1,00			
Démolition enrobé et bordures béton	m ²				emprise bâtiment
Arrachage arbres et arbustes	Forfait	1,00			
Démolition réseaux inutiles	Forfait	1,00			
Tri des déchets, enlèvement et mise en décharge	Forfait	1,00			
TRAVAUX BATIMENT					
Terrassement					
Décapage terre végétale	m ³	51,39			30cm
Terrassement en déblai	m ³	51,39			
Mise en stock partiel terre végétale	m ³	17,13			1/3
Enlèvement et mise en décharge terres végétales	m ³	85,65			
Assainissement					
Regard de collecte et de visite	unité	1,00			
Ouverture/fermeture tranchées + canalisations	ml	10,00			
Raccordement sur réseau public	Forfait	1,00			
Eaux de pluie					
Puisard de dimensions adaptées	Unité	1,00			
Regards de descente	Unité	3,00			
Ouverture/fermeture tranchées + canalisations	ml	50,00			
Raccordements	Forfait	1,00			
Réseaux divers					
Ouverture/fermeture tranchées + grillages	ml	20,00			
1 fourreau rouge 90mm depuis bâtiment existant	ml	15,00			Tranchée + VS
2 fourreaux verts 50mm depuis bâtiment existant	ml	30,00			
1 PE bande bande bleu depuis citerneau	ml	20,00			
TRAVAUX VOIRIE					
Eaux de pluie voirie					
Puisard de dimensions adaptées	unité	1,00			
Séparateur hydrocarbures	unité	1,00			
Avaloirs avec grille en fonte	unité				À définir
Ouverture/fermeture tranchées + canalisations	ml				À définir
Zone de circulation automobile					
Décapage terre végétale	m ³	30,30			
Démolition des bordures béton	ml	102,00			
Décrotage et évacuation enrobé	m ²	371,00			

Terrassement sur 40cm compris évacuation déblais	m ²	301,30		
Géotextile	m ²	301,30		
Remblai calibre 0/31,5 sur 35cm compris compactage	m ³	301,30		
Réglage plateforme	Forfait	1,00		
Fourniture et pose bordure P1	ml			
Enrobé sur 5cm compris compactage	m ²	301,30		
Zone stationnement				
Décapage terre végétale	m ³	212,24		
Terrassement sur 40cm compris évacuation déblais	m ²	212,24		A adapter selon localisation
Géotextile	m ²	212,24		
Remblai calibre 0/31,5 sur 35cm compris compactage	m ³	212,24		
Réglage plateforme	Forfait	1,00		
Fourniture et pose bordure P1	ml			
Plaque de type BETOGREEN de chez Alkern	m ²	312,24		Ou équivalent
Remplissage béton pour marquage des places	Forfait	1,00		Ou équivalent
Remplissage gravillons de Seine 4/9 jusqu'à refus	m ²	312,24		Remplissage béton non déduit
Signalisation horizontale et verticale PMR	Forfait	1,00		
Eclairage				
Repérage réseaux + coordination avec lot électrique	Forfait	1,00		
Ouverture fermeture tranchées	ml	75,00		
Fourreau rouge 90mm	ml	75,00		
PAYSAGE				
Engazonnement				
Remblai en terre végétale stockée	m ³	30,00		
Réglage des terres	forfait	1,00		
Engazonnement	m ²	125,00		
Circulation piétonne				
Décapage terre végétale	m ³	3,00		
Terrassement compris évacuation déblais	m ²	10,00		
Géotextile	m ²	10,00		
Remblai calibre 0/31,5 compris compactage	m ²	10,00		
Réglage plateforme	Forfait	1,00		
Fourniture et pose bordure P1	ml	15,00		
Calcaire fini compacté	m ²	10,00		
	TOTAL			